

Гранд-СМЕТА

Утверждаю

Начальник УО "Местной администрации
Баксанского муниципального района

Т.К. Абрегова

30 марта 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1. Электрика+освещение			
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1
2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	4
3	Прибор или аппарат	шт	20
4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1
5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16
6	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,44
7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,32
8	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,15
9	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,68
10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	3,7
11	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	38,5
12	Коробка ответвительная на стене	шт	553

**на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17**

2. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре			
13	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1
14	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100	шт	1
15	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча ("С2000-КДЛ")	шт	2
16	Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) (БРО)	шт	2
17	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	166
18	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	4
19	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	6
20	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (прим. ИПР513-ЗАМ)	шт	22
21	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	24
22	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (БРИЗ)	шт	66
23	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	26
24	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1
25	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	30
26	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	24
27	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	1
3. Кровля			
28	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м ²	15,313
29	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м ²	15,313
30	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	2,4548
31	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт	2,45
32	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м ²	15,313
33	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м ²	19,9

**на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17**

34	Установка стропил	м3	36,22
35	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	13,57
36	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	17,985
37	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (контробрешётка)	м3	2,94
38	Укладка ходовых досок	100 м	0,3471
39	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	17,985
40	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	15,313
41	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	76,565
42	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	15,313
43	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	15,313
44	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	3,06
45	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	17,985
46	Подшивка карнизов: досками обшивки	100 м2	1,473
47	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (подшивка карнизов профнастилом)	100 м2	2,6515
48	Устройство гидроизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	17,985
49	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм по ТБ	100 м2	17,985
50	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	17,985
51	Устройство желобов: подвесных	100 м	2,777
52	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм	шт	14
53	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	42
54	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	117,2
55	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2	5,87
56	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	-5,87
57	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	2,26
58	Ограждение кровель перилами	100 м	2,45

**на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17**

4. Отделочные работы			
59	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	1,193
60	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	13,401
61	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	402,03
62	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	268,02
63	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	134,01
64	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой	100 м2	13,401
65	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,628
66	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	17,904
67	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+3см)	100 м2	13,401
68	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	3,4915
69	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (прим. 30х30см)	100 м2	0,509
70	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	2,12
71	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	6,456
72	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	6,456
73	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	6,456
74	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	6,456
75	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	6,456
76	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2	7,4475
77	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим.49мм)	100 м	8,31
Потолок			
78	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (потолка)	100 м2	15,884
79	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	15,884

**на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбруская, 17**

80	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,231
Стены			
81	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	12,794
82	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	12,794
83	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	28,7624
84	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (3 мм)	100 м2	41,5564
85	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	30,4
86	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	11,1564
87	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	2,616
88	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	2,616
Двери			
89	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	1,0295
90	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2	0,5865
91	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,3371
92	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	10,59
93	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим. 10 кв.м)	100 м2	0,1
Окна			
94	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	22,0712

**на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17**

95	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	1,8071
96	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (прим.более 3м2)	100 м2	0,039
97	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0322
98	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,92
5. Фасад			
99	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с лесов и лесов	100 м2	2,8
100	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли-применительно	100 м2	2,8
101	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая	100 м2	2,8
102	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лесов и лесов	100 м2	26,5513
103	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных-примен.	100 м2	5,365
104	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	5,365
105	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	31,9163
106	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)-"короед"	100 м2	18,4593
107	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	100 м2	2,657
108	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,505

**на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17**

Крыльцо			
109	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1
110	Устройство: железобетонных крылец	м3	1,5
111	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,2
112	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,2
113	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,05
6. Отопление, водопровод, канализация			
114	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,82
115	Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм	100 м	0,82
116	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	2,393
117	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	3,568
118	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (120мм)	шт	2
119	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м	1,784
120	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	10 м	17,84
121	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м	1,784
122	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	10 м	17,84
123	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0,963
124	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м	0,81
125	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,62
126	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	16
127	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	1,4883
128	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0,2
129	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,2

Гранд-СМЕТА

на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная
школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17

130	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	100 м	0,25
131	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,25
132	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	100 м	0,03
133	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м	0,03
134	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,67
135	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,3
136	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,25
137	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,12
138	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,02
139	Смена: умывальников	100 шт	0,1
140	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,1
141	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	3

Председатель комиссии:  И.Х. Каскулова, директор

Члены комиссии:

Хамжуев С.Ш., завхоз

Эльдарава Х.Ч., председатель ПК

Хамжуева З.Х. главный бухгалтер

Тлепшев М.Р. заместитель директора по ВР